

آگهی استعلام

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی در نظر دارد نسبت به پارتیشن بندی طبقه اول ساختمان دفتر نمایندگی ملکان از طریق استعلام قیمت اقدام نماید. علاقمندان می توانند قیمت پیشنهادی خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۳۰ در پاکت سربسته به دبیرخانه سازمان واقع در تبریز- بلوار استاد شهریار- بعد از پل گلکار- پائین تر از بنیاد شهید و امور ایثارگران یا به نشانی ملکان- بلوار شمالی- خیابان امام حسین- دفتر نمایندگی نظام مهندسی ملکان تحویل نمایند. ضمناً متقاضیان می توانند جهت بازدید به دفتر نمایندگی نظام مهندسی ملکان مراجعه نمایند. (۳۷۸۴۳۶۹۰ جهت هماهنگی) سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

ردیف	مشخصات	مقدار	واحد	فی (ریال)	قیمت کل
۱	پیشخوان همراه با میز با mdf توپر با مغز خارجی	۴/۵۰	متر طول		
۲	کمد بایگانی	۶	متر طول		
۳	پارتیشن	۸	متر طول		
۴	شیشه ساده فلوت ۶ میلی متر با روکش مات کننده	۷	متر مربع		
۵	شیشه ساده فلوت ۶ میلی متر روی پیشخوان و کمد	۳	متر مربع		
۶	درب ۸۰*۸۰ سانتی متر	۲/۸۰	متر مربع		
۷	آرم نظام مهندسی برجسته ۴ عدد	۰/۷۰	متر مربع		
۸	هزینه نصب و رگلاژ	-	-		
۹	هزینه حمل و نقل	-	-		
۱۰	هزینه اتصالات و یراق آلات	-	-		
	جمع				
	ارزش افزوده				
	جمع کل با احتساب ارزش افزوده				

نام شخص یا شرکت پیشنهاد دهنده

مهر و امضاء

کسورات قانونی به غیر از ارزش افزوده بعهده پیشنهاد دهنده می باشد.
ارزش افزوده در صورت ثبت نام پیشنهاد دهنده در سامانه ارزش افزوده به عهده کارفرما می باشد.
نقشه و تصاویر به پیوست می باشند.

■ توضیحات بند های ا تا ۱۰

- ۱- ارتفاع پیشخوان ۱۲۵ سانتی متروعرض ان ۵۵ سانتی متر، عرض صفحه بالا ۴۰ سانتی متر، عرض صفحه پایین ۶۵ سانتی متر می باشد و پیشخوان با رنگ نیمه براق لیون تیره همراه با سفید متالیک ۱۶ میلی متر خارجی با مغز توپر خواهد بود و ارتفاع پیشخوان از زمین ۶ سانتی متر بالا خواهد بود دو عدد پیشخوان که همراه با میز کامپیوتر دارای کشو، محل کیس و کمد خواهد بود.
- ۲- کمد بایگانی ما بین دو فضا ۲ عدد هر کدام به طول ۳ متر و عرض ۴۰ سانتی متر وضخامت ۱۶ میلی متر همراه با ۵ درب با دستگیره استاندارد و به ارتفاع ۷۵ سانتی متر خواهد بود صغه روی کمد بایگانی به رنگ سفید متالیک و خود کمد به رنگ لیون تیره نیمه براق ۱۶ میلی با مغز توپر خارجی خواهد بود کمد ها از زمین ۶ سانتی متر فاصله خواهند داشت.
- ۳- پارتیشن به صورت تکه تکه و با عرض ۷۵ سانتی متر وضخامت ۱۰ سانتی متر و ارتفاع ۲۲۰ سانتی متر خواهد بود که ۱۲۵ سانتی متر پایین بصورت تمام ام دی اف و بصورت قاب خواهد بود و قسمت بالا بصورت شیشه قاب شده داخل ام دی اف خواهد بود پارتیشن از زمین ۶ سانتی متر فاصله داشته و در سه محل به سقف متصل خواهد شد.
- ۴- شیشه داخل پارتیشن ها بصورت ساده ۶ میلی متر و با روکش چسبی مات کننده خواهد بود.
- ۵- شیشه روی پیشخوان و روی کمد ۶ میلی متر خواهد بود که در یک محل بصورت نیم دایره برش داده خواهد شد.
- ۶- درب ها بصورت ۸۰*۸۰ با ام دی اف ۱۶ میلی متر به رنگ لیون تیره و بصورت تک لنگه خواهند بود.
- ۷- چهار عدد آرم نظام مهندسی روی ام دی اف که با سی ان سی ایجاد شده ، بصورت برجسته به ابعاد ۴۰*۴۰ روی درب و پیشخوان نصب خواهد شد
- ۸- هزینه نصب شامل کلیه هزینه های مونتاژ در کارگاه ، محل کار و برش کاری و ... خواهد بود.
- ۹- هزینه حمل و نقل شامل کرایه ماشین و حمل به طبقه و بارگیری ... بر عهده پیمانکار می باشد.
- ۱۰- تمامی اتصالات، لولا ها، پیچ ها و پرچها و دستگیره ها و پین ها و پایه ها خواهد بود